

Centro Regional de Salud Mental Dr. Agudo Ávila
Obra: Reparaciones Generales en Cubiertas y Sanitarios Centro Cultural Gomecito
Ubicación: Suipacha 667

Presupuesto

Fecha: Septiembre 2026
TE/Fax: 0341-4721517 int:31
recursosfisicoszonasur@santafe.gov.ar



Item	Descripción	Un	Cant.	P.U.	Prec. Final	%
1	TRABAJOS PRELIMINARES				\$ 14,353,825.99	15.07 %
1.1	Cartel de Obra	un	1.00	\$ 631,079.59	\$ 631,079.59	0.66 %
1.2	Limpieza periódica inicial y final	m²	221.00	\$ 5,598.40	\$ 1,237,246.40	1.30 %
1.3	Protecciones (armado de andamio, bandeja y vallado)	mes	3.00	\$ 4,161,833.33	\$ 12,485,500.00	13.11 %
2	DEMOLICIONES Y RETIROS				\$ 18,328,023.98	19.24 %
2.1	Demolición de revoques en mojinetes	m²	37.55	\$ 14,054.44	\$ 527,744.22	19.24 %
2.2	Demolición de revoques EXTERIOR	m²	224.38	\$ 16,252.30	\$ 3,646,691.07	0.55 %
2.3	Demolición de revoques INTERIOR (Taller y Oficinas)	m²	471.20	\$ 16,252.30	\$ 7,658,083.76	3.83 %
2.4	Demolición de cielorraso en bovedillas y yeso en Taller	m²	129.09	\$ 14,054.44	\$ 1,814,287.66	8.04 %
2.4	Demolición de carpeta de baño	m²	5.44	\$ 14,096.59	\$ 76,685.45	1.91 %
2.5	Demolición de piso baño	m²	5.44	\$ 17,432.44	\$ 94,832.47	0.08 %
2.6	Demolición de revestimientos baño	m²	32.20	\$ 17,432.44	\$ 561,324.57	0.10 %
2.7	Retiro de membrana existente	m²	153.71	\$ 13,557.26	\$ 2,083,886.43	0.59 %
2.8	Retiro de revestimiento de madera existente en Taller	m²	87.84	\$ 13,557.26	\$ 1,190,869.72	2.19 %
2.9	Retiro de instalaciones eléctricas obsoletas en Taller	gl	1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1.25 %
2.10	Retiro de instalaciones sanitarias y electricidad en baños	gl	1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
2.11	Retiro de Aire acondicionado y reconexion	gl	1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
2.12	Acarreo, volquete 5m3 (alquiler)	día	6.00	\$ 112,269.77	\$ 673,618.62	0.00 %
3	IMPERMEABILIZACIÓN				\$ 16,247,583.54	17.06 %
3.1	Impermeabilización cubierta completa con membrana geotextil	m²	153.71	\$ 105,702.84	\$ 16,247,583.54	17.06 %
3.2	Impermeabilización de cimientos interior / exterior en Taller	ml	45.00	\$ 0.00	\$ 0.00	17.06 %
4	ALBAÑILERÍA Y REVOQUES				\$ 24,457,491.37	25.68 %
4.1	Revoque impermeable, grueso y fino en mojinetes	m²	37.55	\$ 32,789.58	\$ 1,231,248.73	25.68 %
4.2	Revoque impermeable, grueso y fino exterior (de piso a techo)	m²	268.34	\$ 32,789.58	\$ 8,798,755.90	1.29 %
4.3	Revoque impermeable grueso y fino interior (de piso a techo)	m²	427.24	\$ 32,162.86	\$ 13,741,260.31	9.24 %
4.4	Revoque grueso bajo revestimiento en Baños	m²	32.20	\$ 21,311.38	\$ 686,226.44	14.43 %
4.5	Tratamiento de bovedillas, relleno de juntas y sílicona impermeabilizante	m²	129.09	\$ 0.00	\$ 0.00	0.72 %
4.6	Sellado de grietas y fisuras estructurales	gl	1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
4.7	Rectificar desagües pluviales en azotea	gl	1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
5	PISOS Y REVESTIMIENTOS				\$ 5,239,242.73	5.50 %
5.1	Provisión y colocación de piso porcelanato en Baño	m²	5.44	\$ 182,786.22	\$ 994,357.04	5.50 %
5.2	Provisión y colocación de zócalo porcelanato en Baño	ml	16.10	\$ 72,127.69	\$ 1,161,255.81	1.04 %
5.3	Provisión y colocación de cerámicos blancos 33x33 cm h:2,00m en Baño	m²	32.20	\$ 92,760.29	\$ 2,986,881.34	1.22 %
5.4	Provisión y colocación de carpeta de nivelación en Baño	m²	5.44	\$ 17,784.66	\$ 96,748.55	3.14 %
6	PINTURA				\$ 15,608,508.77	16.39 %
6.1	Pintura látex impermeable para muros exteriores	m²	268.34	\$ 13,394.35	\$ 3,594,239.88	16.39 %
6.2	Pintura látex para muros interiores	m²	379.88	\$ 11,670.19	\$ 4,433,271.78	3.77 %
6.3	Pintura látex para cielorrasos	m²	177.84	\$ 11,714.32	\$ 2,083,274.67	4.66 %
6.4	Pintura látex antihongos para cielorrasos de sanitarios	m²	10.16	\$ 11,714.32	\$ 119,017.49	2.19 %
6.5	Pintura sintética satinada para muros interiores h:1,60m	m²	236.69	\$ 18,639.35	\$ 4,411,747.75	0.12 %
6.6	Pintura sintética para aberturas metálicas y rejas	m²	20.00	\$ 18,639.35	\$ 372,787.00	4.63 %
6.7	Pintura sintética para aberturas de madera	m²	20.00	\$ 29,708.51	\$ 594,170.20	0.39 %
7	INSTALACIONES				\$ 0.00	0.00 %
7.1	Adecuación de instalación eléctrica y puntos/tomas según planos (Taller)	gl	1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
7.2	Instalación sanitaria agua fría/caliente y desagües (Refuncionalización baño y ducha)	gl	1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
7.3	Provisión y colocación de artefactos sanitarios y griferías (Refuncionalización baño y ducha)	gl	1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
8	CARPINTERÍA Y HERRERÍA				\$ 1,000,700.25	1.05 %
8.1	Provisión y colocación de cerramientos en salón PA01	un	1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
8.2	Reacondicionamiento de aberturas y persianas de madera (Ve01)	gl	8.75	\$ 0.00	\$ 0.00	0.70 %
8.3	Provisión y colocación de puertas placa interiores en baño PA02	un	2.00	\$ 333,566.75	\$ 667,133.50	0.35 %
8.4	Provisión y colocación de puertas placa interiores en baño PA03	un	1.00	\$ 333,566.75	\$ 333,566.75	0.70 %
8.5	Reparación y reacondicionamiento de rejas de hierro existente	gl	4.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.35 %
Costo Neto					\$ 95,235,376.63	100.00 %
Coef. K (1,5)					\$ 95,235,376.63	
Total Presupuesto (Gastos generales + IVA + Beneficios)					\$ 142,853,064.94	