COLUMNAS H°A° H-21 ACERO 42/50

NIVEL	POSICION	ALTURA (m)	CARGA (t)	DIMENSIONES (cm)			ARMADURA			ESTRIBOS		VERIFICACION	OBSERVACIONES	DATOS AUXILIARES			
				A	B	area	cm2	n	o	o	SEPAR			As prov	fi Pn (t)	esbeltez	carga estim.
PA	C6	3.22	12.71	20	20	400	3.20	4	12	6	10	VERIF. ESBELTEZ	COL 07 del plano. Carga PROVISORIA por bajada automatica; es un piso, la real es mayor (ver Memoria, punto 5).	4.52	46.59	54	12.71
	C7	3.22	22.55	30	15	450	3.60	4	12	6	10	VERIF. ESBELTEZ	COL 06 del plano. Carga PROVISORIA por bajada automatica; es un piso, la real es mayor (ver Memoria, punto 5).	4.52	51.23	72	22.55
	C8	3.22	15.12	15	30	450	3.60	4	12	6	10	VERIF. ESBELTEZ	COL 05 del plano. Carga PROVISORIA por bajada automatica; es un piso, la real es mayor (ver Memoria, punto 5).	4.52	51.23	72	15.12
	C9	3.22	20.35	15	30	450	3.60	4	12	6	10	VERIF. ESBELTEZ	COL 05 del plano. Carga PROVISORIA por bajada automatica; es un piso, la real es mayor (ver Memoria, punto 5).	4.52	51.23	72	20.35
PB	C1	3.15	2.49	15	30	450	3.60	4	12	6	10	VERIF. ESBELTEZ	COL 02 del plano. Carga PROVISORIA por bajada automatica; es un piso, la real es mayor (ver Memoria, punto 5).	4.52	51.23	70	2.49
	C2	3.15	29.46	15	30	450	3.60	4	12	6	10	VERIF. ESBELTEZ	COL 02 del plano. Carga PROVISORIA por bajada automatica; es un piso, la real es mayor (ver Memoria, punto 5).	4.52	51.23	70	29.46
	C3	3.15	13.89	30	15	450	3.60	4	12	6	10	VERIF. ESBELTEZ	COL 03 del plano. Carga PROVISORIA por bajada automatica; es un piso, la real es mayor (ver Memoria, punto 5).	4.52	51.23	70	13.89
	C4	3.15	10.28	10	10	100	0.80	4	12	6	10	VERIF. ESBELTEZ	COL 01 del plano. Carga PROVISORIA por bajada automatica; es un piso, la real es mayor (ver Memoria, punto 5). Columna de 10×10, confirmada por el proyectista. El computo metrico la omite: ese computo esta incompleto en el item 4.1.3. Esbeltez muy alta (k lu / r = 105) y capacidad de solo 18,7 t: es la columna mas comprometida del conjunto.	4.52	18.74	105	10.28
	C5	3.15	15.96	15	30	450	3.60	4	12	6	10	VERIF. ESBELTEZ	COL 02 del plano. Carga PROVISORIA por bajada automatica; es un piso, la real es mayor (ver Memoria, punto 5).	4.52	51.23	70	15.96
	C6	3.15	35.39	20	20	400	3.20	4	12	6	10	VERIF. ESBELTEZ	COL 04 del plano. Carga PROVISORIA por bajada automatica; es un piso, la real es mayor (ver Memoria, punto 5).	4.52	46.59	53	35.39
	C7	3.15	37.78	30	15	450	3.60	4	12	6	10	VERIF. ESBELTEZ	COL 03 del plano. Carga PROVISORIA por bajada automatica; es un piso, la real es mayor (ver Memoria, punto 5).	4.52	51.23	70	37.78
	C8	3.15	42.67	15	30	450	3.60	4	12	6	10	VERIF. ESBELTEZ	COL 02 del plano. Carga PROVISORIA por bajada automatica; es un piso, la real es mayor (ver Memoria, punto 5).	4.52	51.23	70	42.67
	C9	3.15	55.94	15	30	450	3.60	4	12	6	10	NO VERIFICA	COL 02 del plano. Carga PROVISORIA por bajada automatica; es un piso, la real es mayor (ver Memoria, punto 5).	4.52	51.23	70	55.94